

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งลูกนก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

แบบแปลนที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

กอง ช่าง


ประมาณการโดย นายเสกสรร เล้าอรุณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	งานขุดดินและถมดิน	18.90	ลบ.ม.			125.00	2,362.50	2,362.50	
	ทรายหยาบ	24.86	ลบ.ม.	420.56	10,455.12	91.00	2,262.26	12,717.38	
	คอนกรีตหยาบ	0.70	ลบ.ม.	2,271.03	1,589.72	391.00	273.70	1,863.42	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ม.	25.31	ลบ.ม.	2,345.79	59,371.94	391.00	9,896.21	69,268.15	
	เหล็กเส้น RB 6 มม.	184.57	กก.	21.19	3,911.04	4.10	756.74	4,667.78	
	เหล็กเส้น RB 9 มม.	37.82	กก.	20.99	793.84	4.10	155.06	948.90	
	เหล็กเส้น DB 12 มม.	139.41	กก.	17.75	2,474.53	3.30	460.05	2,934.58	
	เหล็กเส้น DB 16 มม.	1,212.21	กก.	17.57	21,298.53	3.30	4,000.29	25,298.82	
	ปูนซีเมนต์	26.00	ถุง	126.18	3,280.68			3,280.68	
	ไม้แบบ	106.30	ลบ.พ.	383.18	40,732.03	133.00	14,137.90	54,869.93	
	ไม้แคระยัดแบบ	31.89	ลบ.พ.	383.18	12,219.61	133.00	4,241.37	16,460.98	
	ตะปูขนาดต่างๆ	33.00	กก.	57.94	1,912.02			1,912.02	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน							196,585.15	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานไฟฟ้า	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	115.00	1,150.00	3,650.00	
		ชุดหลอดไฟแอลซีดี 1x18 วัตต์							
		5.00	ชุด	50.00	250.00	40.00	200.00	450.00	
		ชุดเปิด-เปิด							
		5.00	ชุด	30.00	150.00	40.00	200.00	350.00	
	สายไฟและอุปกรณ์ต่างๆพร้อมติดตั้ง	1.00	เมตร	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน							7,450.00	
4	อื่นๆ								
		1.00	เมตร	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
		งานย้ายและติดตั้งเครื่องเล่นเด็กและชุดล้อมเก้าอี้เตี้ย							
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน							7,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสิงห์หะ ฮันเมย์)

ประธานกรรมการฯ


 (นางปรานาศ ศรีสวัสดิ์)

กรรมการฯ



(นางรัตนา เรืองใจณ์)

กรรมการฯ