



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลูกนก (จากแยก ถนนสายหนองศาลา - ดงมะม่วง ถึง บริเวณที่นายวิชัย โรจน์รัตนากร ) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,060 เมตร ผิวจราจรลาดยาง AC.หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,300 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก พร้อมป้ายประสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประเภทงาน งานทาง	สายทาง			
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลูกนก	อำเภอ	กำแพงแสน	จังหวัด	นครปฐม
เจ้าของงาน	ออกแบบและรายการ			
ประมาณการตามแบบ ปร.4		จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 ส.ย. 2558			
ผู้ประมาณราคา นายเสกสรร เล้าอรุณ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา 5	ลงชื่อ	


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,431,793.48	1.3365	3,250,091.99	Factor F
2	ประเภทงานป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทป้ายบังคับ	4,080.00		4,080.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ประเภทป้ายเตือน	12,240.00		12,240.00	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			3,269,411.99	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			3,269,000.00	
	ตัวอักษร	สามล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


  
(นายสิงห์ชะ อันเอียด)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ


  
(นางปรางมาศ ศิริสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรรมการฯ


  
(นางสาวศุภิสรา รุปลีก)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการฯ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลูกนก (จากแยกถนนสายหนองศาลา - ดงมะม่วง ถึง บริเวณที่นาวิทยัย โรงเรียนรัตนาร )

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,060 เมตร ผิวจราจรลาดยาง AC.หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ

บริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก พร้อมป้ายประสมพันโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งลูกนก

แบบแปลนที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

กอง -

ประมาณการโดย นายเสกสรร เล้าอรุณ วิศวกรโยธา 5

เมื่อวันที่ 25 ส.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนนลาดยางA.C.	-		-	-	-	-	-	
	งานขุดหรือพื้นที่ทางเดิมแล้วบดอัดแน่น(ลูกรัง)	5,300.00	ตร.ม.	420.56	501,307.52	8.58	45,474.00	45,474.00	อัตราค่าน้ำมัน
	งานพื้นที่ทางหินคลุก(หนา 0.15เมตรคิวนั่น)	1,192.00	ลบ.ม.	25.00	132,500.00	70.13	83,594.96	584,902.48	25.00-25.99
	งาน Prime coat	5,300.00	ตร.ม.	280.00	1,484,000.00	6.48	34,344.00	166,844.00	บาท/ลิตร
2	งานติดตั้งจราจร	-		-	-	13.41	71,073.00	1,555,073.00	
	ชนิดสีขาว	212.00	ตร.ม.	250.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	
	ชนิดสีเหลือง (ตีที่บดลดความยาวถนน)	106.00	ตร.ม.	250.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>2,431,793.48</b>	
3	งานเครื่องหมายจราจร								
	ประเภทป้ายบังคับ	2	ป้าย	2,040.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
	ประเภทป้ายเตือน	6	ป้าย	2,040.00	12,240.00	-	-	12,240.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการฯ  
 (นายสิงห์ชะ ชันเฑียร)

..... กรรมการฯ  
 (นางปรมาศ ศิริสวัสดิ์)

..... กรรมการฯ  
 (นางสาวศุภิสรา รูปเล็ก)